

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 703.125,00 € θα γίνει παρέμβαση στην αστική οδοποιία της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας, η οποία παρουσιάζει σοβαρές φθορές λόγω κατασκευής των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων με κατεύθυνση από και προς ένα υφιστάμενο λατομείο της περιοχής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου σε σημεία της δημοτικής οδοποιίας όπου κρίνεται απαραίτητο λόγω φθοράς του οδοστρώματος. Θα προηγηθεί απόξεση του παλαιού ασφαλτικού τάπητα με χρήση φρέζας και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Προβλέπεται επίσης ανύψωση των φρεατίων δικλίδας ή αποχέτευσης στην τελική στάθμη του οδοστρώματος. Όπου κρίνεται απαραίτητο λόγω ζυμώσεων του οδοστρώματος, πριν την τελική στρώση κυκλοφορίας, θα γίνει ισοπέδωση του καταστρώματος με ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους. Δεν θα γίνει αλλαγή στις κατά πλάτος κλίσεις του οδοστρώματος.

Σε τμήμα της οδού Καρόλου Μπλέγκεν και σε έκταση περίπου 640μ², επειδή παρουσιάζονται έντονες ζυμώσεις στο οδόστρωμα, θα γίνει αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και εκσκαφή σε βάθος 20 εκατοστών επιπλέον προκειμένου να κατασκευαστεί εκ νέου υπόβαση και βάση οδοστρωσίας και τέλος να διαμορφωθεί με στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.

Σε πάροδο της οδού Παπαφλέσσα όπου το κατάστρωμα είναι αδιαμόρφωτο θα γίνει εκσκαφή σε βάθος 25 εκατοστών προκειμένου να κατασκευαστεί εκ νέου υπόβαση και βάση οδοστρωσίας και τέλος να διαμορφωθεί με στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.

Αναλυτικότερα θα γίνει παρέμβαση στους κάτωθι δρόμους:

ΧΩΡΑ (Α ΦΑΣΗ)				
	ΟΔΟΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ	Μ ²
1	ΠΕΡ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ	594,00
2	ΠΑΝ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΛΕΓΚΕΝ	ΠΕΡ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ	781,00
3	ΧΡ. ΔΟΥΣΚΟΥ	ΠΑΠΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΦΛΕΣΣΙΑΔΟΣ	1.005,00
4	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ	ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙΟΥ	ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΛΕΓΚΕΝ	1.119,00
5	ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΛΕΓΚΕΝ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ	ΧΡ. ΔΟΥΣΚΟΥ	1.512,00
6	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΛΕΓΚΕΝ	ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ	800,00
7	ΠΑΠΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΧΡ. ΔΟΥΣΚΟΥ	ΣΤΑΜ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	638,00

8	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΕ	ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ	1.620,00
9	ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ	1.527,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΝΗΛΕΩΣ	ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΛΕΓΚΕΝ	2.660,00
11	ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ	ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	2.880,00
12	ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ	ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΝΗΛΕΩΣ	5.460,00
13	ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΛΕΓΚΕΝ	ΠΛΑΤΕΙΑ	ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ	640,00
14	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ	ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ	2.050,00
15	ΑΡΙΣΤ. ΚΟΚΚΕΒΗ	ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ	ΠΕΡ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ	1.180,00
16	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΕΝΤΖΑ	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	ΠΕΡ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ	544,00
17	ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ	ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ	640,00
18	ΝΕΣΤΟΡΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	660,00
19	ΝΙΦΑΚΟΥ	ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΛΕΓΚΕΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ	260,00
20	ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΛΕΓΚΕΝ	ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ	400,00
21	1η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ	ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ	ΤΕΡΜΑ ΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	250,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	27.220,00

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει την προβλεπόμενη σήμανση για την διεύθυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια του εργοταξίου. Τα αδρανή υλικά θα τα προμηθευθεί ο Ανάδοχος από το πλησιέστερο λατομείο και παρασκευαστήριο, αρκεί τα υλικά να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Π.Τ.Π.

ΠΥΛΟΣ / /2018

Ο συντάξας

ΓΕΩΡ. ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΥΛΟΣ / /2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΥΛΟΣ / /2018

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ Π.-Δ. & Π.Ζ.

Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ